

Żarnów, dnia 04.04.2019 r.

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr IGWK.Z.21.1.RC.2019

Wszyscy Wykonawcy

Przedmiot zamówienia: **wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Straszowej Woli”**

W związku z ogłoszonym rozeznaniem cenowym wpłynęły zapytania o następującej treści:

1. Czy jest wymagany jakiś współczynnik przenikalności cieplnej dla okien PCV czy mają to być zwykłe okna PCV z pakietem 2-szybowym (jak w zapytaniu), które nie spełniają obowiązujących współczynników?

2. Czy kolor okien (oraz pozostałej stolarki) jest ustalony? Podczas pomiarów i ustaleń z Panią Wilk Krystyną wspomniane było o kolorze ANTRACYT.

3. Jaki rodzaj parapetów wewnętrznych oraz zewnętrznych uwzględnić w wycenie?

Proponuję wewnętrzne komorowe PCW kolor biały lub marmurek oraz zewnętrzne stalowe standard kolor antracyt (jeśli taki kolor będą miały okna).

4. Jaki rodzaj drzwi zewnętrznych ma zostać wmontowany?

Czy mają to być drzwi metalowe stalowe? - wymaga to w przypadku pierwszych drzwi podkucie otworu o 20mm z szerokości oraz 10mm z wysokości, w przypadku drugich drzwi podkucie otworu 60 mm z wysokości.

Czy mają to być drzwi metalowe aluminiowe? - wiąże się to z wysokim kosztem produkcji takich drzwi aby osiągnąć wymagany współczynnik (1,3W/m²K) oraz nie zostaje zachowane minimalne wymagane światło przejścia S=900x2000mm. Zastosowanie takich drzwi nie wymaga przeróbki otworu, ponieważ robione są przez Naszą Firmę pod wymiar.

5. Czy wymagany współczynnik dla drzwi tj. 1,3 W/m²K jest w dalszym ciągu adekwatny dla tej wyceny? Jest to współczynnik, który zacznie obowiązywać od 1.01.2021r. Obecnie obowiązujący współczynnik to 1,5 W/m²K i jeśli mamy się do niego dostosować to koszt wyprodukowania drzwi metalowych aluminiowych zmniejszy się.

Tak wyśrubowany współczynnik dla stolarki drzwiowej, oraz brak współczynnika dla stolarki okiennej nie idzie ze sobą w parze.

6. Jaki jest zakres montażu?

- demontaż/montaż prosty piana+kotwy

- demontaż/montaż + obróbka tynkiem maszynowym od środka czy od zewnątrz również

7. Proszę o zweryfikowanie ilości

Ilości według rozeznania cenowego: 10 szt. okien PCV, 1 szt. drzwi balkonowych PCV, 2 szt. drzwi

zewnątrznych metalowych (brak 1 szt. 850x1150mm)

Ilości według naszych pomiarów - 11 szt. okien PCV, 1 szt. drzwi balkonowych PCV, 2 szt. drzwi zewnętrznych metalowych

Ofertę złożyć na ilość według zapytania czy według stanu rzeczywistego?

Gmina Żarnów wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1 Okna mają być zwykłe PCV z pakietem 2-szybowym.

Ad. 2 Okna w kolorze ANTRACYT.

Ad. 3 Parapety wewnętrzne komorowe PCV kolor biały, parapety zewnętrzne stalowe standard kolor antracyt.

Ad. 4 Drzwi zewnętrzne stalowe.


Ad. 5 Zamawiający zmienia współczynnik dla drzwi na 1,5W/m²K.

Ad. 6 Zakres montażu obejmuje demontaż/montaż prosty piana+kotwy.

Ad. 7 Ilość okien – 10 szt., 1 szt. drzwi balkonowych PCV, 2 szt. drzwi zewnętrznych stalowych.

Okno przy drzwiach wyjściowych od strony północnej zostaną zastąpione drzwiami balkonowymi PCV. W parterze w tym przypadku mamy 9 okien PCV, dodatkowo jedno okno znajduje się w szczycie budynku.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki