

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Ścieżka pieszo – rowerowa Żarnów – Miedzna Murowana

Oznakowanie ciągu pieszo rowerowego na trasie z Żarnowa do Miedznej Murowanej o długości ok. 6,5 km. Trasa wyznaczona przez Zamawiającego. Utwardzenie trasy rumoszem skalnym. Remont przepustu na odc.0+0,324 km.

2) Budowa magazynu sprzętu turystycznego wraz z punktem informacyjnym oraz toaletą

Zakłada się budowę budynku magazynowego na sprzęt turystyczny tj. rowery, kijki do Nordic Walking o wymiarach ok. 12,0x7,0 m w miejscu sugerowanym przez Zamawiającego. Po wykonaniu robót budowlanych całość obiektu (elewacja) zostanie obłożona płytami z piaskowca o wym. 30x60 cm w nawiązaniu do sąsiadującej dzwonnicy oraz ogrodzenia kościoła. W budynku znajdować się będzie także punkt informacji turystycznej oraz toalety.

3) Remont elewacji budynku OSP Żarnów z adaptacją wieży

Prace mają polegać na wykonaniu remontu wieży strażackiej tj. przystosowaniu obiektu do celów turystycznych – wieża widokowa. Na roboty składa się m. in. wymiana stolarki okiennej, likwidacja płyt stropowych, montaż schodów wewnętrznych stalowych. Elewacja budynku ma być obłożona płytami z piaskowca gr. 4 cm i wymiarach płyty 30 x 60 cm, montowane do ścian za pomocą kotew stalowych. Na elewacji południowej dwa okna obrobione w nawiązaniu do motywów znajdujących się na kościele parafialnym w Żarnowie znajdującym się w bezpośrednim sąsiedztwie. W miejscu sugerowanym przez Zamawiającego zegar słoneczny oraz zegar tarczowy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zostanie ustalony z wybranym Wykonawcą.