

Żarnów, dnia 06.05.2019 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

IGWK.Z.271.8.4.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „**Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów**”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Kto ponosi koszty doprowadzenia na plac budowy wody i energii elektrycznej, tymczasowych rozdzielni etc.?
2. Kto ponosi koszt ogrodzenia budowy, przenośnego w.c., zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej i geologicznej, zużycia w czasie budowy wody i prądu?
3. Poz. 21 kosztorysu budowlanego KNR 2-02-1101-01. Prosimy o podanie w jaki sposób Inwestor przewiduje, że wykonawca utwardzi powierzchniowo posadzkę oraz zabezpieczy ją przeciwpylowo?
4. Poz. 23 kosztorysu budowlanego KNR 2-33-0718-05. Czy Inwestor chce aby Wykonawca wypiąskował stal do III stopnia czystości?
5. Poz. 27-31 kosztorysu budowlanego. Czy Inwestor posiada komplet elementów stalowych do montażu konstrukcji hali? Czy konstrukcja stalowa ma być sprawna, czy skręcana? Czy konstrukcję stalową należy dowieść, czy znajduje się na placu budowy?
6. Poz. 32 kosztorysu budowlanego. Czy blacha trapezowa T35 będzie dostawą Inwestorską? Jeśli nie to czy ma być to blacha powlekana, ocynkowana, czy inna?
7. Poz. 33 kosztorysu budowlanego. Prosimy o podanie szczegółów jaką blachą trapezową ma być pokryty dach?
8. Poz. 33 kosztorysu budowlanego. W kosztorysie podano wielkość dachu jako 408, 119 m², natomiast w opisie ponad 500 m². Prosimy podać, która wielkość jest właściwa?
9. Poz. 37 kosztorysu budowlanego. Proszę o podanie wymogów dotyczących bram garażowych.
10. Poz. 44 i 45 kosztorysu budowlanego. Proszę o podanie granulacji kruszywa łamanego.
11. Poz. 8, 9, 46 kosztorysu budowlanego. Proszę o podanie klasy betonu.
12. Poz. 13, 14 kosztorysu budowlanego. Proszę o podanie wymogów dotyczących papy.
13. Proszę o określenie kto ma uzyskać pozwolenie na użytkowanie oraz kto poniesie związane z tym koszty?

Wyjaśnia co następuje:

Ad 1. Wykonawca robót.

Ad 2. Wykonawca robót.

Ad 3. Poprzez zastosowanie środków hydrofobizujących do impregnacji betonu na bazie silanów lub poprzez rozwiązania równoważne.

Ad 4. Tak. Zgodnie z przedmiarem robót lub należy zastosować rozwiązanie równoważne.

Ad 5. Zgodnie z przedmiarem robót, inwestor posiada konstrukcję budynku. Elementy oryglowania ścian oraz słupów do montażu bram ujęte są w pozycji nr 31 przedmiaru robót. Konstrukcja budynku jest skręcana i spawana.

Konstrukcję budynku należy dowieść na plac budowy z nieruchomości inwestora znajdującej się przy ul. Źródlanej 2, 26-330 Żarnów.

Ad 6. Materiał zapewnia wykonawca robót. Blacha trapezowa T-35, grubość blachy min. 0,50 mm, Kolor RAL 8017.

Ad 7. Materiał zapewnia Wykonawca robót. Blacha trapezowa T-35, grubość blachy min. 0,50 mm, Kolor RAL 8017.

Ad 8. Powierzchnia dachu 408,119 m².

Ad 9. Zgodnie z ST-14.03

Ad 10. Poz. 44 granulacja 31,5 - 63 mm, Poz. 45 granulacja 0 - 31,5 mm.

Ad 11. Poz. 8 - Zgodnie z dokumentacją klasa B-20 W8 F100, Poz. 9 - Zgodnie z dokumentacją klasa B-20 W8 F100, Poz. 46 - klasa B-20.

Ad 12. Poz. 13 i 14 Asfaltowa papa podkładowa na osnowie z welonu z włókien szklanych. Welon szklany o gramaturze 60g/m².

Rodzaj masy asfaltowej: asfalt oksydowany

Grubość min. 3,5 mm +/- 0,20 mm

Przenikanie pary wodnej $\mu = 20\ 000$

Wodoszczelność przy ciśnieniu 10kPa

Reakcja na ogień Klasa E

Odporność na uderzenie przy $h = 300 \pm 5$ mm - wyrób odporny na przebicie dla $\varnothing \geq 20$ mm

Odporność na obciążenie statyczne do 10 kg

Ad 13. Inwestycja nie wymaga uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu. Jednak gdyby była wymagana koszty ponosiłby wykonawca robót oraz na nim spoczywałby obowiązek uzyskania ww. decyzji.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717307 REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki