

Żarnów, dnia 29.04.2019 roku

**ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW**

IGWK.Z.271.8.1.2019

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: „Budowa hal magazynowych na działce nr 1622 obręb Żarnów”.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2018 r. poz. 1986*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Czy w związku z tym, że stopy fundamentowe występują na różnych poziomach posadowienia, zgodnie z rysunkiem rzutu fundamentów (mimo że schemat oryglowania pokazuje stopy na jednakowym poziomie), ławy fundamentowe mają być z uskokami czy będą wystawać 5 lub 10 cm nad sąsiednią stopę?
2. Na jaką wysokość ponad poziom posadzki betonowej wystają kielichy stóp fundamentowych, na których wspiera się konstrukcja stalowa - czy ściany fundamentowe mają być wykonywane do tej samej wysokości?
3. Czy projektowane utwardzenia przed budynkiem (teren nr 3 oraz teren zakropkowany) wchodzi w zakres zagospodarowania terenu i należy je wyceniać?
4. Na czym ma polegać urządzenie terenów zielonych, wynikający z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w ogłoszeniu o zamówieniu?
5. Czy należy wykonać zewnętrzną obsypkę budynku ze wszystkich stron (z powodu znacznej różnicy poziomów terenu działki) i jak mają być wykończone elementy ścian fundamentowych wystających ponad przyległy teren?
6. Opis techniczny mówi o wyposażeniu budynku w wentylację grawitacyjną nawiewno-wyiewną, natomiast rysunki nie zawierają żadnych informacji na ten temat - proszę o podanie szczegółów.
7. Jakiego koloru blachę trapezową zastosować na ścianach i na dachu?

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Fundamenty mają być z uskokami.

Ad. 2. Kielichy stóp fundamentowych wystają do poziomu +0,25 m ponad poziom posadzki. Ściany fundamentowe mają być wykonane do poziomu posadzki +/- 0,00 m.

Ad. 3. Teren oznaczony nr 3 nie należy wyceniać z uwagi na istniejące utwardzenie terenu w tym miejscu. Teren zakropkowany - projektowane utwardzenie terenu należy wykonać zgodnie z poz.40 - 46 przedmiaru robót tzn. wykonać korytowanie, warstwę odcinającą, utwardzenie z kruszywa łamanego. Przed bramami wjazdowymi na elewacji wschodniej należy wykonać utwardzenie poprzez betonowanie na całej szerokości budynku 42,19 m i odległości 2,00 m od budynku. Przed bramami na elewacji zachodniej należy wykonać utwardzenie poprzez betonowanie na szerokości 2 x 5,15 m i odległości 2,00 m od budynku. Zgodnie z przedmiarem robót.

Ad. 4. Poz. 38-39 rozplantowanie ziemi urodzajnej (pozyskanej podczas korytowania gruntu pod budynek) wokół budynku od strony elewacji zachodniej, północnej i południowej wraz z obsiewem trwa na powierzchni 300,00 m². Poz. 40-46 przedstawiono powyżej.


Ad. 5. Tak należy przewidzieć obsypkę, która zawiera się w poz.38-39. Wykończenie ścian fundamentowych zgodnie z poz. 15 i 16.

Ad. 6. Budynek należy wyposażyć w dwa dachowe kominki wentylacyjne umieszczone na elewacji zachodniej po jednym przy każdym szczycie północnym i południowym budynku. Kominki zgodne z systemem pokrycia dachowego oferowanego przez producenta.

Ad. 7. Kolor RAL 8017.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW


dr Krzysztof Nawrocki