



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją
turystyczną Gminy Żarnów” w formule zaprojektuj i wybuduj
RS.I.271.8.2017

Załącznik nr 10 do SIWZ

- 1) Zamawiający nie posiada danych geologicznych terenu objętego opracowaniem. Zakres robót przedmiotowego postępowania przetargowego obejmuje wykonanie badań geologicznych.
- 2) Zamawiający wskaże miejsce składowania urobku w odległości max. do 2 km od miejsca realizacji zadania.
- 3) Średnice rurociągu kanalizacji sanitarnej należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi na etapie projektowania.
- 4) Parametry przepompowni ścieków należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi na etapie projektowania kanalizacji sanitarnej.
- 5) Zamawiający nie posiada inwentaryzacji zieleni na terenie objętym przedmiotem zamówienia. Wykonawca winien ująć koszty wykonania w/w inwentaryzacji w ofercie.
- 6) Zamawiający nie posiada plików „Zalew Miedzna – Arkusz 1”, „Zalew Miedzna – Arkusz 2” w formacie dwg.
- 7) Budynek obsługi bazy turystycznej winien uwzględniać, co najmniej n/w pomieszczenia:
Pom. biurowe - 2 szt.
Pom. socjalne
WC damskie - 3 szt.
WC dla niepełnosprawnych - 1szt.
WC męski - 2 szt. + pisuar
Przebieralnia dwustanowiskowa z natryskiem- 2 szt. (damska i męska)
100m² - wiata
Pozostałą powierzchnię przeznaczyć na salę rekreacyjną.
Pomieszczenia wyposażać w instalacje: wod., kan., elektryczną, wentylację grawitacyjną.
Projekt wykonać zgodnie z warunkami technicznymi, wielkość pomieszczeń do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie projektowania.
- 8) Konstrukcję nośną moła drewnianego należy wykonać zgodnie z opisem PFU.
- 9) Konstrukcję nośną stanowisk wędkarskich należy wykonać zgodnie z opisem PFU.
- 10) Podanie ilości gatunków oraz wskazanie miejsc nasadzeń możliwe będzie dopiero po sporządzeniu inwentaryzacji zieleni oraz wykonaniu badań geologicznych w uzgodnieniu z Zamawiającym oraz Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi.
- 11) Należy wykonać przyłącze elektryczne zakończone studnią modułową zgodnie z opisem PFU do każdego pola namiotowego.
- 12) Pomieszczenie obsługi zainstalowanego monitoringu wizyjnego zlokalizowane w jednym z pomieszczeń budynku obsługi turystycznej.
- 13) Pole namiotowe 1 - 2 kamery typu dzień/noc ze zmienną ogniskową, wielkość obrazu min. HDTV 720p
Pole namiotowe 2 - 2 kamery typu dzień/noc ze zmienną ogniskową, wielkość obrazu min. HDTV 720p
Plaża, parkingi, place zabaw - 4 kamery typu dzień/noc ze zmienną ogniskową, wielkość obrazu min. HDTV 720p + 1 kamera obrotowa zoom optyczny min. 10x, wielkość obrazu min. HDTV 720p
- 14) W dziale nr 4 należy przyjąć pozycję nr 13 uwzględniając koszty dostawy i montażu zestawu monitoringu wizyjnego.



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „**Zagospodarowanie brzegów zalewu w Miedznej Murowanej atrakcją turystyczną Gminy Żarnów**” w formule **zaprojektuj i wybuduj**
RS.I.271.8.2017

- 15) Dla każdego pola namiotowego należy przyjąć toalety przenośne: 2 szt. damskie, 2 szt. męskie, 1 szt. dla niepełnosprawnych
- 16) Należy wykonać ogrodzenie drewniane o wysokości i szerokości wystarczającej do zakrycia w całości zainstalowanych toalet przenośnych.
- 17) W przedmiarze robót należy przyjąć nawierzchnię z kostki elastycznej.
- 18) Działania ujęte w pkt 2.2.10 PFU nie wchodzą w zakres zamówienia.
- 19) Zamawiający nie posiada warunków przyłączeniowych do sieci zewnętrznych. Uzyskanie warunków leży po stronie Wykonawcy.
- 20) Przybliżone lokalizacje poszczególnych przyłączy pokazano na załączniku graficznym.
- 21) Źródle uliczne - 2 szt. posadowione zgodnie z załącznikiem graficznym.
- 22) Roboty związane z przebudową ul. Ogrodowej nie wchodzą w zakres zamówienia.
- 23) Zamawiający nie ma możliwości obniżenia lustra wody na czas robót związanych z zagospodarowaniem i ukształtowaniem części przybrzeżnej zbiornika.
- 24) Głębokość posadowienia przepompowni ścieków należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi.
- 25) Głębokość posadowienia przepompowni ścieków należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi na etapie projektowania kanalizacji sanitarnej.
- 26) Ilość przyłączy wodociągowych o kanalizacyjnych należy przyjąć zgodnie z PFU i załącznikiem graficznym.
- 27) Głębokość posadowienia rur wodociągowych i kanalizacyjnych należy przyjąć zgodnie z warunkami technicznymi.
- 28) Roboty związane z przebudową ul. Ogrodowej nie wchodzą w zakres zamówienia.
- 29) Zamawiający nie ma możliwości obniżenia lustra wody na czas robót związanych z zagospodarowaniem i ukształtowaniem części przybrzeżnej zbiornika.
- 30) Należy przyjąć wywóz urobku na wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości nie większej niż 5 km.
- 31) Umocnienie nabrzeża - wykonanie kieszki faszynowej z narzutem kamiennym wraz z profilowaniem skarp zgodnie z długościami i miejscami podanymi na załączniku graficznym.