

Żarnów, dnia 18.06.2018 roku

ZAMAWIAJĄCY
GMINA ŻARNÓW

Nr RS.I.271.18.1.2018

Wszyscy Wykonawcy

Wyjaśnienia do treści SIWZ

Przedmiot zamówienia: **„Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie”.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (*Dz. U. z 2017 r. poz. 1579*) **na zgłoszone wnioski do treści SIWZ:**

1. Projekt przyjmuje na bieżnię, rozbieg i boisko wielofunkcyjne ten sam typ nawierzchni pu tj. typu SANDWICH.

Zwracamy uwagę, że wybór rodzaju nawierzchni pu jest właściwy dla bieżni i rozbiegu natomiast jest niefortunny dla boiska wielofunkcyjnego ponieważ tego typu nawierzchnia to nawierzchnia typowo lekkoatletyczna a nie wielofunkcyjna. Informujemy, że wierzchnia warstwa nawierzchni pu typu SANDWICH uniemożliwia właściwe użytkowanie jej do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki ponieważ posypka z EPDM będzie się odrywać od wylewki i będzie sprawiać niebezpieczeństwo przy szybkim poruszaniu się po niej.

To co jest zaletą dla biegania w obuwiu lekkoatletycznym (z kolcami) nie nadaje się do właściwej eksploatacji na boisku wielofunkcyjnym.

Informujemy, że występują następujące nawierzchnie stosowane na boiskach wielofunkcyjnych:

- typu EPDM 2S dwuwarstwowa (SBR/EPDM) – nawierzchnia występuje tylko jako przepuszczalna dla wody.

- typu NATRYSK – nawierzchnia występuje w 2 wariantach - jako przepuszczalna lub nieprzepuszczalna dla wody (szpachla pu na warstwie z SBR).

Nawierzchnia pu typu EPDM 2S to najczęściej stosowany typ na boiskach wielofunkcyjnych - o gr. ok. 14-16 mm (SBR+pu gr. 7-8 + EPDM+pu 7-8 mm). Nawierzchnia typu EPDM 2S ma zdecydowanie gładszą wierzchnią warstwę od nawierzchni pu typu NATRYSK.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę poprzez wybór właściwej nawierzchni sportowej pu dla boiska wielofunkcyjnego oraz wybór jednego z proponowanych wyżej rozwiązań.

2. W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

3. Proszę o potwierdzenie, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

4. Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót.

5. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna

odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

6. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

7. Czy istniejąca podbudowa asfaltowa boiska wielofunkcyjnego jest gotowa do instalacji nawierzchni czy wymaga jakichkolwiek robót oprócz oczywistego oczyszczenia (np. frezowanie, wyrównanie). Jeśli tak to proszę podać je szczegółowo.

8. Dokumentacja nie podaje szczegółowych danych dla wykonania trybun betonowych. W związku z powyższym wnosimy o udostępnienie szczegółowej dokumentacji dla wykonania trybun terenowych i uzupełnienie przedmiaru robót.

9. W związku z rozbieżnościami pomiędzy opisem, przedmiarem a zagospodarowaniem terenu w zakresie skate parku proszę o podanie wg którego dokumentu należy przygotować ofertę.

Wyjaśnia co następuje:

Ad. 1. Należy przyjąć nawierzchnię typu NATRYSK nieprzepuszczalną dla wody.

Ad. 2. Zamawiający potwierdza, że wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

Ad. 3. Zamawiający informuje, że za termin zakończenia robót budowlanych uznaje się datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.

Ad. 4. Zamawiający potwierdza, że zakres robót jest zgodny z udostępnionym przedmiarem robót. Jednocześnie Wykonawca winien przeprowadzić wizję w terenie oraz przejrzeć dokumentację celem zweryfikowanie obmiaru.

Ad. 5. Zamawiający potwierdza, że udostępnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia.


Ad. 6. Zamawiający potwierdza, że dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji.

Ad. 7. W ofercie należy przewidzieć frezowanie i wyrównanie celem uzyskania spadków.

Ad. 8. W przedmiarze należy uwzględnić dostawę i montaż siedzisk 2 rzędy, szerokość 2,3 m, jedno wejście szerokości 1 m, siedziska typowe o wysokości 25 cm, podstopnie z blachy, barierka malowana. Pod siedziska wyłożyć kostkę betonową gr 10 cm na podsypce cem-piaskowej gr. 5cm podsypka piaskowa 10 cm (w załączeniu szczegółowy rysunek).

Ad. 9. Skate park należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

GMINA ŻARNÓW
ul. Opoczyńska 5, 26-330 Żarnów
tel. (044) 757 70 55, fax 757 70 57
NIP: 7681717807, REG. 590647842

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki