

Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia

1. Dla boiska wielofunkcyjnego należy przyjąć nawierzchnię typu NATRYSK nieprzepuszczalną dla wody.
2. Zamawiający wymaga wykonanie wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.
3. Zamawiający za termin zakończenia robót budowlanych uznaje datę pisemnego zgłoszenia wykonawcy Zamawiającemu zakończenia robót.
4. W ramach robót związanych z podbudową asfaltową boiska wielofunkcyjnego należy uwzględnić frezowanie i wyrównanie celem uzyskania spadków.
5. Dla pozycji 12 przedmiaru robót należy uwzględnić dostawę i montaż siedzisk 2 rzędy, szerokość 2,3 m, jedno wejście szerokości 1 m, siedziska typowe o wysokości 25 cm, podstopnie z blachy, barierka malowana. Pod siedziska wyłożyć kostkę betonową gr 10 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 5cm podsypka piaskowa 10 cm (w załączeniu szczegółowy rysunek).
6. Skate park należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym, obowiązującymi normami oraz sztuką budowlaną. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje, w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa i zagospodarowanie terenu przy kompleksie boisk sportowych w Żarnowie”

RS.I.271.20.2018

