

# PRZEDMIAR ROBÓT

| Przebudowa drogi w miejscowości Topolice – Straszowa Wola |                          |                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                      |        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|--------|
| L.p.                                                      | Podstawa                 | Opis robót i obliczenie ich ilości                                                                                                                                                                                 | J.m.                             | Ilość jednostek      | Razem  |
| STWiORB<br>CPV                                            | D-01.00.00<br>45111000-8 | <b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b><br>Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne                                                                                                                                          |                                  |                      |        |
|                                                           | D-01.01.01               | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym                                                                                                                                                |                                  |                      |        |
| 1                                                         | D-01.01.01               | Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych dróg w terenie równinnym<br>— wykonanie prac geodezyjnych podczas realizacji zadania<br>— naniesienie obiektu na zasoby geodezyjne                                      | kpl<br>kpl<br>kpl                | 1,00<br>1,00<br>1,00 | 1,00   |
| STWiORB<br>CPV                                            | D-04.00.00<br>45233000-9 | <b>PODBUDOWY</b><br>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg                                                                                                             |                                  |                      |        |
|                                                           | D-04.01.01               | Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. I-VI                                                                                                                      |                                  |                      |        |
| 2                                                         | D-04.01.01               | Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gr.kat I-VI, średnia głębokość. koryta 45 cm<br>— droga gminna                                                                        | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 583,50               | 583,50 |
|                                                           | D-04.04.02               | Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie                                                                                                                                                                  |                                  |                      |        |
| 3                                                         | D-04.04.02               | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 12 cm<br>— warstwa górna podbudowy                                                                                                            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 528,50               | 528,50 |
|                                                           | D-04.05.01               | Ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem                                                                                                                                                                |                                  |                      |        |
| 4                                                         | D-04.05.01               | Wykonanie warstwy ulepszanego podłoża z gruntu stabilizowanego hydraulicznie cementem o Rm=2,5MPa. Grubość warstwy 25 cm<br>— warstwa dolna podbudowy                                                              | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 583,50               | 583,50 |
| STWiORB<br>CPV                                            | D-05.00.00<br>45233000-9 | <b>NAWIERZCHNIE</b><br>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni dróg                                                                                                          |                                  |                      |        |
| 5                                                         | D-05.03.13               | Wykonanie nawierzchni z mieszanki SMA 11, gr. w-wy 3 cm<br>— nawierzchnia ścieralna drogi gminnej dla KR1                                                                                                          | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 503,00               | 503,00 |
| 6                                                         | D-05.03.13               | Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16W, gr. w-wy 4 cm<br>— warstwa wiążąca drogi gminnej dla KR1                                                                                                    | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 514,00               | 514,00 |
| 7                                                         | D-04.04.02               | Wykonanie nawierzchni pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5, gr. w-wy 10 cm<br>— pobocze obustronne o szerokości 75cm                                                                                                 | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | 184,00               | 184,00 |
| STWiORB<br>CPV                                            | D-08.00.00<br>45233000-9 | <b>ELEMENTY ULIC</b><br>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg                                                                                              |                                  |                      |        |
|                                                           | D-08.05.01               | Korytka betonowe                                                                                                                                                                                                   |                                  |                      |        |
| 8                                                         | D-08.05.01               | Ustawienie korytek ściekowych prefabrykowanych betonowych o wymiarach 15x60x50 na podsypce cementowo piaskowej 1:4 o grubości 5 cm<br>— zaniżone w stosunku do krawędzi jezdni o 2cm                               | m<br>m                           | 22,00                | 22,00  |
| STWiORB<br>CPV                                            | D-07.00.00<br>45233000-9 | <b>OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b><br>Wykonawca wyceniając stałą organizację ruchu powinien uwzględnić koszty czasowej organizacji ruchu wg załączonego projektu Czasowej Organizacji Ruchu |                                  |                      |        |
|                                                           | 07.02.01                 | Oznakowanie pionowe                                                                                                                                                                                                |                                  |                      |        |
| 9                                                         | 07.02.01                 | Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych<br>— o średnicy 70 mm                                                                                                                                      | szt.<br>szt.                     | 5,00                 | 5,00   |
| 10                                                        | 07.02.01                 | Wykonanie i montaż pionowych znaków drogowych, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2 ustawionych zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu<br>— zgodnie z zestawieniem PSOR  | szt.<br>szt.                     | 5,00                 | 5,00   |
| STWiORB<br>CPV                                            | D-03.02.02<br>45233000-9 | <b>INNE ROBOTY</b><br>Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg                                                                                                |                                  |                      |        |
| 11                                                        | D-03.02.02               | Regulacja wysokościowa studzienki ściekowej, zasowy wodociągowej i gazowej                                                                                                                                         | szt.                             | 8,00                 | 8,00   |

|  |  |                                                          |      |      |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|------|------|--|
|  |  | — podniesienie do wysokości nowej nawierzchni asfaltowej | szt. | 8,00 |  |
|--|--|----------------------------------------------------------|------|------|--|