

KOSZTORYS OFERTOWY

Obiekt : **DOM DZIENNEGO POBYTU „SENIOR – WIGOR” w Niemojowicach**

Adres : Niemojowice, gmina Żarnów

ROBOTY BUDOWLANE

Inwestor : Gmina Żarnów

Adres : 26-330 Żarnów, ul. Opoczyńska 5

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował :

Data :

ROBOTY BUDOWLANE

Obiekt : DOM DZIENNEGO POBYTU „SENIOR – WIGOR” w Niemojowicach
Adres : Niemojowice, gmina Żarnów

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp.	Opis stanu / elementu	Wartość [zł]
STAN		
1	ELEMENT : Ścianki działowe	
2	ELEMENT : Tynki wewnętrzne	
3	ELEMENT : Stolarka i ślusarka drzwiowa	
4	ELEMENT : Malowanie	
5	ELEMENT : Łazienka męska i dla osób niepełnosprawnych	
6	ELEMENT : Łazienka damska	
7	ELEMENT : Instalacje elektryczne	
Razem :		
		Wartość kosztorysowa robót :

ROBOTY BUDOWLANE

Objekt : DOM DZIENNEGO POBYTU „SENIOR – WIGOR” w Niemojowicach
Adres : Niemojowice, gmina Żarnów

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ELEMENT : Ścianki działowe

1	KNR 202-0121-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego o grubości: 12 cm	63,388 m2			
2	KNR 202-1217-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Obramienia z kątownika 50x50x5 mm, z osadzeniem i pomalowaniem - analogia - mocowanie ścianek działowych do podłogi	38,960 m			
3	KNR 202-0126-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ułożenie nadproży prefabrykowanych	4,500 m			

2 ELEMENT : Tynki wewnętrzne

4	KNR 202-0803-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Tynki zwykłe na ścianach i słupach, wykonane ręcznie: kat. III	126,776 m2			
---	--	------------	--	--	--

3 ELEMENT : Stolarka i ślusarka drzewiowa

5	KNR 202-1016-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Ościeżnice stalowe do drzwi wewnętrznych, wbudowane w trakcie wznoszenia ścian, malowane na budowie dwukrotnie farbą ftalową	4,000 szt			
6	KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednokierunkowe, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2	7,380 m2			
7	KNR 202-1017-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnętrzne, jednokierunkowe, pełne, fabrycznie wykończone, o powierzchni: ponad 1,6 m2 - łazienkowe	5,330 m2			

4 ELEMENT : Malowanie

8	KNR 202-0815-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładź gipsowa na ścianach dwuwarstwowa	126,776 m2			
9	KNR 202-0815-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Gładź gipsowa na sufitach jednowarstwowa - naprawa w okolicy murowanych ścian	44,960 m2			
10	KNR 202-1505-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: akrylową białą	44,960 m2			
11	KNR 202-1505-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotnie: akrylową białą	44,960 m2			

ROBOTY BUDOWLANE

ELEMENT : 4. Malowanie

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

12	KNR 202-1505-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie tynków wewnętrznych gładkich dwukrotnie, bez gruntowania, farbą emulsyjną: akrylową kolorową	126,776 m2			
13	KNR 202-1505-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96] Malowanie farbą emulsyjną tynków wewnętrznych gładkich: każde dalsze ponad dwukrotne: akrylową kolorową	126,776 m2			

5 ELEMENT : Łazienka męska i dla osób niepełnosprawnych

14	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt" dla niepełnosprawnych	1,000 kpl			
15	KNR 215-0230-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepełnosprawnych z syfonem: gruszkowym	1,000 kpl			
16	KNR 035-0123-02-00 IGM Warszawa [Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2002 r.] Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne kwadratowe z szybami: z płyt polistyrenowych /brodzik z tw.sztucz./	1,000 kpl			
17	KNR 215-0115-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm stojące - dla niepełnosprawnych	1,000 szt			
18	KNR 215-0115-04-01 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Baterie natryskowe ściennie o średnicy nominalnej: 15 mm - dla niepełnosprawnych	1,000 szt			
19	KNR 215-0116-07-20 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czterpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym z tworzywa, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PE	5,000 szt			
20	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	2,000 podejśc.			
21	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	1,000 podejśc.			
22	KNR 215-0132-01-21 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe	3,000 szt			
23	Kalk. własna Montaż pochwytyłów dla niepełnosprawnych przy ubikacji i umywalce.	3,000 szt			
24	Kalk. własna Krzesełko prysznicowe dla niepełnosprawnych	1,000 kpl			

ROBOTY BUDOWLANE

ELEMENT : 5. Łazienka męska i dla osób niepełnosprawnych

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
25	Kalk. własna Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: - Lustro łazienkowe o wym. 50x40 cm - 1 szt - Kosz na śmieci o poj. 35 dm ³ - 1 szt - Uchwyt na papier toaletowy - 1 szt - Wieszak na ręczniki jednorazowe - 1 szt - Wieszak na ręczniki materiałowe - 1 szt	1,000	kpl		

6 ELEMENT : Łazienka damska

26	KNR 215-0233-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Ustępy z płuczką ustępową: typu "kompakt"	1,000	kpl		
27	KNR 215-0230-02-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem: gruszkowym	1,000	kpl		
28	KNR 215-0115-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl. BI do 9/96] Baterie umywalkowe lub zmywakowe o średnicy nominalnej 15 mm stojące	1,000	szt		
29	KNR 215-0116-07-20 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czterpalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym z tworzywa, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 20 mm - rurociągi z PE	3,000	szt		
30	KNR 215-0211-01-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	1,000	podejśc.		
31	KNR 215-0211-03-00 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	1,000	podejśc.		
32	KNR 215-0132-01-21 WACETOB Warszawa [Wydanie - Warszawa 1998 r.] Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej z rur PE, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe	3,000	szt		
33	Kalk. własna Dostawa i montaż wyposażenia łazienki: - Lustro łazienkowe o wym. 50x40 cm - 1 szt - Kosz na śmieci o poj. 35 dm ³ - 1 szt - Uchwyt na papier toaletowy - 1 szt - Wieszak na ręczniki jednorazowe - 1 szt - Wieszak na ręczniki materiałowe - 1 szt	1,000	kpl		

7 ELEMENT : Instalacje elektryczne

34	KNR 508-0307-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtykowych rodzaju: łącznik klawiszowy schodowy	8,000	szt		
35	KNR 508-0307-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtykowych rodzaju: łącznik	5,000	szt		

ROBOTY BUDOWLANE

ELEMENT : 7. Instalacje elektryczne

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
klawiszowy świecznikowy					
36	KNR 508-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy krzyżowy	2,000 szt			
37	KNR 508-0307-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu, w puszcze instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy pojedynczy	4,000 szt			
38	KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A	14,000 szt			
39	KNR 508-0309-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa [Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96] Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych: podtynkowych w puszkach - 2-bieg.z uz.10A hermetycznych	3,000 szt			
Wartość kosztorysowa robót					