

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- demontaż lekkich ścianek działowych wykonanych z płyt kartonowo-gipsowych łącznie ok. 17 m²;
- doprowadzenie instalacji wod-kan z pomieszczenia nr 4 do pomieszczenia nr 2 oraz montaż grzejnika drabinkowego w pomieszczeniu nr 2;
- przebudowa instalacji wod-kan i montaż kabiny prysznicowej w pomieszczeniu nr 4 (aktualnie znajduje się tam toaleta dla osób niepełnosprawnych), montaż lustra nad umywalką;
- Zakup i montaż 2 szt. karniszy drewnianych o długości 2,0 m;
- montaż okna rozwierno-uchylnego o wymiarach ok. 50 cm x 150 cm w pomieszczeniu nr 5;
- malowanie drzwi zewnętrznych szt. 1;
- uzupełnienie ubytków szpachlą oraz gruntowanie i malowanie wszystkich pomieszczeń znajdujących się w budynku. Wysokość pomieszczeń 265 cm;
- ułożenie płytek PCV na schodach przed wejściem do obiektu;
- montaż ścianki o wymiarach ok 50 cm x 150 cm z płyty kartonowo- gipsowej w pomieszczeniu nr 11.;
- modernizacja instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu w 5 pomieszczeniach (m. in. przeniesienie oświetlenia ze ścian bocznych na sufit, w pomieszczeniu nr 2 montaż dodatkowych 2 gniazdek, montaż 2 dodatkowych źródeł światła)