

PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWNICTWA LĄDOWE-
GO

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ W MIEJSCOWOŚCI PASZKOWICE - KOLONIA
ADRES INWESTYCJI : DZ. NR EWID 100, 19 OBRĘB PASZKOWICE, GMINA ŻARNÓW
INWESTOR : GMINA ŻARNÓW
ADRES INWESTORA : UL. OPACZYŃSKA 5, 26-330 ŻARNÓW
BRANŻA : DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : STYCZEŃ 2020

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : CENY RYNKOWE I KW. 2020

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]		% R, S
Zysk [Z]		% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]		% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
STYCZEŃ 2020

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paszkowice - Kolonia od hm 0+00,00 do hm 9+90,00 obejmuje:

- korytowanie pod jezdnię i pobocza,
- wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm z kruszywem C90/3 o grubości 20 cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z BA, AC 16W o grubości 4 cm,
- wykonanie warstwy ścieralnej z BA, AC 8 S o grubości 4 cm,
- wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 mm o grubości 15 cm,
- wykonanie oznakowania pionowego,
- plantowanie gruntu rodzimego.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 KNNR 1 d.1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równym.	km	0 990		
	0.99	km	RAZEM		0.990
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 KNNR 6 d.2 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm na całej szerokości jezdni	m ²	4 021 000		
	4021	m ²	RAZEM		4 021 000
3 KNNR 6 d.2 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm na całej szerokości poboczy	m ²	993 000		
	993	m ²	RAZEM		993 000
4 KNNR 1 d.2 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w ziemi uprzednio zmag. w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowylad.	m ³	904 000		
	904	m ³	RAZEM		904 000
5 KNNR 1 d.2 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-mi po drogach o nawierzchni utwardzonej	m ³	904 000		
	904	m ³	RAZEM		904 000
3		JEZDNIA			
6 KNNR 6 d.3 0113-06	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/3,1,5 mm z kruszywem C90/3, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²	4 021 000		
	Krotność = 1.33	m ²	4 021 000		
	4021	m ²	RAZEM		4 021 000
7 KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,4 kg/m ²	m ²	3 862 000		
	3862	m ²	RAZEM		3 862 000
8 KNNR 6 d.3 0308-01	Warstwa wiążąca z BA AC 16 V, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3 862 000		
	3862	m ²	RAZEM		3 862 000
9 KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 0,4 kg/m ²	m ²	3 703 000		
	3703	m ²	RAZEM		3 703 000
10 KNNR 6 d.3 0309-02	Warstwa ścierna z BA AC 8S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m ²	3 703 000		
	3703	m ²	RAZEM		3 703 000
4		POBOCZA			
11 KNNR 6 d.4 0113-06	Pobocza z mieszanki niezwiązanej 0/3,1,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²	993 000		
	993	m ²	RAZEM		993 000
5		OZNAKOWANIE PIONOWE			
12 KNNR 6 d.5 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	4 000		
	4	szt.	RAZEM		4 000
13 KNNR 6 d.5 0702-04	Pionowe znaki drogowe - tablice znaków drogowych	szt.	4 000		
	4	szt.	RAZEM		4 000
6		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
14 KNNR 1 d.6 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego	m ²	994 000		
	994	m ²	RAZEM		994 000