

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	
1	2	3	4	5	6
Kosztorys remont drogi gminnej w msc. Widuch - Ruszenice 4+508 - 6+034,78					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.511	
2 d.1	KNR 2-31 1406-04 analiza własna	Zabezpieczenie punktów osnowy geodezyjnej 3 klasy poprzez założenie rur osłonowych PCV fi 250	szt.	2	
3 d.1	KNR 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia km 5+270 - 5+500 strona prawa	m ²	500	
2 NAWIERZCHNIA JEZDNI					
4 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-IV głębok. 30 cm - km 5+265 - 6+035	m ³	(270+38+166.30*4.3+603.7*3.8)*0.3 = 995.145	
5 d.2	KNNR 6 0111-01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15 cm, Rm=2,5 Mpa z pielęgnując przez posypywanie piaskiem i polewaniem wodą	m ²	(270+166.30*4.3+603.7*3.8) = 3279.150	
6 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	3279.15+757*3.7 = 6080.050	
7 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm stabilizowanych mechanicznie (tłucznia) pod nawierzchnię km 5+265 - 6+035	m ²	(270+166.30*4.3+603.7*3.7) = 3218.780	
8 d.2	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm km 6+035 - 4+508	m ²	(270+38+166.30*4.3+1360.7*3.7) = 6057.680	
9 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - warstwa wiążąca	m ²	(270+38+166.30*4.3+1360.7*3.6) = 5921.610	
10 d.2	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	(270+38+166.30*4.3+1360.7*3.6) = 5921.610	
11 d.2	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - Krotność 20	t	5921.61*0.04*2.5 = 592.161	
12 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2 - pod warstwę ścieralną	m ²	(270+38+166.30*4.3+1360.7*3.5) = 5785.540	
13 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	5785.54	
14 d.2	KNNR 6 0308-07	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km ponad 5 km - Krotność 20	t	5785.54*0.04*2.5 = 578.554	
3 POBOCZA					
15 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm	m ²	(137.3+25.40+646+436) = 1244.700	
4 ODWODNIENIE					
16 d.4	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu (strona prawa 231+56+432+13, strona lewa 292+432+14+60)	m	231+56+432+13+292+432+14+60 = 1530.000	
17 d.4 własna	KNR 2-31 0605-06 Kalk.	Rozebranie istniejącego przepustu o śr. 40 cm	kpl.	1	
18 d.4	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	7*0.4*0.6 = 1.680	
19 d.4	KNNR 10 0203-01	Podłoże betonowe pod konstrukcje - fundament pod przepust - przyczółek ;beton B30	m ³	(0.4*0.6*2.0)*2 = 0.960	
20 d.4	KNR 2-31 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD o śr. 40 cm	m	7	
21 d.4	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2	
22 d.4	KNR 2-01 0520-01	Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi	m ²	6	
5 ELEMENTY BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
23 d.5	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	7	
24 d.5	KNR 2-31 0703-01	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2	szt.	11	